



Comune di Roccaforte Mondovì (CN)

G.A.L. Mongioie
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
"LE TERRE DEL MONGIOIE IMPRESE IN RETE"

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020
MISURA 19 SUPPORTO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER


AMBITO TEMATICO: "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO CULTURALE"

BANDO PUBBLICO PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO RURALE, APPROVATO DAL CDA DEL G.A.L. MONGIOIE NELLA SEDUTA DEL
23 NOVEMBRE 2022 - 3^a APERTURA

MISURA 7
SOTTOMISURA 6
OPERAZIONE 4

RECUPERO FORNO COMUNITARIO IN BORGATA BARACCO

progetto esecutivo
ANALISI PREZZI

OPERA	Recupero forno comunitario in Borgata Baracco – C.U.P.: D67B23000020006	 Comune di Roccaforte Mondovì
PROGETTISTA	dott. Ing. Davide BOASSO – Studio di Ingegneria Civile e Strutturale Villanova M.vi, c.so Marconi 2a– info@ingboasso.com – www.ingboasso.com –338/8391865	
R.U.P.	Arch. Danilo COCCALOTTO Resp. Ufficio tecnico LL.PP. Comune di Roccaforte Mondovì 0174 .65139 - roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it	
SITO OPERA	Comune di Roccaforte Mondovì – CN 12088 - Borgata Baracco snc Foglio 52 particella 45	<i>data:</i> Agosto 2024
ELABORATO	ANALISI PREZZI	<i>elaborato nr:</i> 10

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
NP01	Realizzazione a corpo di comignolo per canna fumaria del forno, rivestito in pietra e con pietra sommitale di copertura della stessa tipologia delle pietre utilizzate per la copertura in losa				
	A - Manodopera				
1	01.P01.A20.005 Operaio qualificato Ore normali	h	11,00	36,39	400,29
	TOTALE Manodopera				400,29
	B - Materiali e provviste				
2	01.P05.E50.030 Piastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966 sezione interna cm 60X60, CON 4 anelli	cad	1,00	101,62	101,62
3	01.P18.R10.005 Scapoli di cava grezzi, con diametri trasversali compresi tra cm 25 e cm 60 ...	m ³	0,70	98,84	69,19
	TOTALE Materiali				170,81
	TOTALE				571,10
	Spese Generali (13,0000 %)				74,24
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				64,53
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	SOMMANO				709,87
	Unità di misura: cad				
	Prezzo di applicazione				709,87
	Diconsi euro:				
	settecentonove,87				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
NP02	Fornitura e posa su apposito basamento di forno a legna prefabbricato a cupola, realizzato con mattoni e fondo in materiale refrattario, comprensivo di sportello metallico frontale. Di dimensioni adeguate per la posa su un basamento di spazio netto circa 2x2m				
	ANALISI				
1	NP02.01 Da analisi di mercato mediante preventivi		1,00	1.650,00	1.650,00
	TOTALE Analisi				1.650,00
	TOTALE				1.650,00
	Spese Generali (13,0000 %)				214,50
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				186,45
	Pers. (%)				
	SOMMANO				2.050,95
	Unità di misura: cad				
	Prezzo di applicazione				2.050,95
	Diconsi euro:				
	duemilacinquanta,95				